CONDOTTO DN400 mm in PVC ASCIUTTO,
INNESTO DI TUBAZIONE IN PE100 DN63
FORSE UN VECCHIO SOLLEVAMENTO

IL CONDOTTO OV30145 RISULTA DEVIATO
TRAMITE UN NUOVO CONDOTTO Ø40 cm DALLA
CAMERETTA C14 DIRETTAMENTE IN C18

CAMERETTA DELL'ACQUEDOTTO
Profondità 180 cm sopratubo tubo in
acciaio DN200

ABITAZIONE ATTUALMENTE NON
SERVITA, ACQUE BIANCHE
ALLACCIATE ALLA ROGGIA

CONDOTTO ACQUE NERE PROVENIENTE
DA P.ZZA MERCATO ALLACCIATO
DIRETTAMENTE IN ROGGIA

TOMBINATURA DELLA ROGGIA
SOTTO FNM SEZIONE AD ARCO IN
MATTONI

LEGENDA

ESISTENTE

- Condotti acque miste a gravità
- Pozzetti di ispezione
- Condotti acque bianche a gravità (Ø100)
- Condotti acque nere a gravità (Ø100)

SOTTOSERVIZI

- Cavidotto ENEL bassa tensione
- Cavidotto ENEL media tensione
- Cabina elettrica ENEL
- Condotto gas BP
- Condotto gas MP
- Acquedotto
- Cavidotto TELECOM

N.B. I PERCORSI DEI SOTTOSERVIZI NON SONO STATI TRACCIATI SUL CAMPO, MA DEDOTTI DA PLANIMETRIE CARTACEE E/O SULLA BASE DEI POZZETTI ESISTENTI

PROGETTO DEFINITIVO–ESECUTIVO

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

CONTRATTI DI FIUME — Regione Lombardia — Valbe Servizi s.p.a. — COMUNE DI INVERIGO

TITOLO

RECUPERO DEL CORSO DELLA ROGGIA DELL'ORRIDO DI INVERIGO CON SEPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO – LOTTO 2 FOGNATURA ZONA ESEDRA

Planimetria generale dello stato di fatto

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

I PROGETTISTI

STUDIOSPS s.r.l.
Via Trieste 30/1 - 20059 Vimercate (MB)
Tel. 039 6081411 - Fax 039 6081412
info@studiosps.it - www.studiosps.it

COMM.

SCALA 1:500 — DIS.

DATA OTTOBRE 2015 — CON.

TAV. 02 — AGG. A